

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy ul. Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej
ADRES INWESTYCJI : ul. Jeżowska 96-200 Rawa Mazowiecka
INWESTOR : Miasto Rawa Mazowiecka
ADRES INWESTORA : pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka
BRANŻA : Inżynierska
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Zawadzki
DATA OPRACOWANIA : październik 2020r.
WYKONAWCA :
Data opracowania październik 2020r.

INWESTOR :
Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar Jeżowska chodnik

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika przy ul. Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej					
1		Remont chodnika przy ul. Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.04, D.05.03.11			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0.586	km	0.59	
				RAZEM	0.59
2 d.1.1	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 131-230 pojazdów na godzinę	m3		
		588.33*0.065	m3	38.24	
				RAZEM	38.24
3 d.1.1	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę	m		
		917.65	m	917.65	
				RAZEM	917.65
4 d.1.1	KNR 2-31 0810-01 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę	m2		
		994.23	m2	994.23	
				RAZEM	994.23
5 d.1.1	KNR 2-31 0814-02 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę	m		
		586.76	m	586.76	
				RAZEM	586.76
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
d.1.1	1103-04 1103-05	wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km			
		994.23*0.06+586.76*0.08*0.30+0.15*0.3*917.65+588.33*0.065	m3	153.27	
				RAZEM	153.27
1.2		ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01,			
7 d.1.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wykonanie koryta pod konstrukcje drogi. 70% mechanicznie	m3		
		(994.23)*0.28	m3	278.38	
				RAZEM	278.38
8 d.1.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3	m3		
		(994.23)*0.28	m3	278.38	
				RAZEM	278.38
1.3		PODBUDOWA D.04.01.01, D.04.04.000, D.04.04.02- pod nawierzchnię chodnika			
9 d.1.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		994.23	m2	994.23	
				RAZEM	994.23
10 d.1.3	KNR 2-31 0114-01 z.o.2.13. 9902-03 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 131-230 pojazdów na godzinę	m2		
		994.23	m2	994.23	
				RAZEM	994.23
1.4		Elementy ulic D-08.01.01 , D.08.03.01			
11 d.1.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		473.33	m	473.33	
				RAZEM	473.33
12 d.1.4	KNNR 6 0403-03 d- 08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22*100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		115.13	m	115.13	
				RAZEM	115.13
13 d.1.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie z betonu	m		
		586.76	m	586.76	
				RAZEM	586.76
1.5		NAWIERZCHNIA D.05.03.05a nawierzchnia chodnika			
14 d.1.5	KNNR 6 0502-03 z.o.2.7. 9902-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2		
		994.23	m2	994.23	
				RAZEM	994.23
1.6		Zieleń drogowa D-09.01.01			
15	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość	ha		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
d.1.6	0213-01	warstwy 2 cm			
		0.0238	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
16 d.1.6	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
		0.0238	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
17 d.1.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		238	m2	238.00	
				RAZEM	238.00